

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura di tamponamento in laterizio - WIENERBERGER mod. Forati e blocchi a fori orizzontali denominato Blocchi da tamponamento 25x25x25 con blocchi a facce lisce di dimensioni 25 (spessore) 25 (lunghezza) 25 (altezza) cm.

Fornitura e posa di muratura di tamponamento in laterizio - WIENERBERGER mod. Forati e blocchi a fori orizzontali denominato Blocchi da tamponamento 25x25x25 con blocchi a facce lisce di dimensioni 25 (spessore) 25 (lunghezza) 25 (altezza) cm, con fori disposti in direzione orizzontale a sezione rettangolare, collocati con giunti sfalsati e malta idonea alla posa, per pareti esterne fino a un'altezza di 3,50 m dal piano di appoggio.

Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche peculiari: Blocchi da tamponamento 25x25x25 --> foratura: 60%; densità media: 530 Kg/mc; conducibilità termica con utilizzo della malta speciale (giunto 1 mm): 0,213 W/mK; trasmittanza termica con l'utilizzo di malta speciale (giunto 1 mm): 0,715 W/mqK; sfasamento termico: 9,45 ore; resistenza al fuoco: EI 180 (EI 240*); potere fonoisolante compresi gli intonaci (Rw): 46 dB.

Realizzazione conforme progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori e/o della Committenza. Sono compresi la fornitura di tutti i materiali e il trasporto degli stessi a piè d'opera, mentre sono esclusi dal prezzo il ponteggio esterno, la guaina taglia muro disposta orizzontalmente a solaio, il ricavo di nicchie, la chiusura di fori e scanalature di impianti, la formazione e controllo dei livelli di riferimento, la verifica del piombo e della messa in bolla della muratura in elevazione, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50 m, la formazione di vani porta e finestra, i pezzi speciali, gli angoli, le mazzette, gli spigoli vivi, gli architravi, gli sfridi, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, le eventuali opere provvisorie interne, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.