

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura di tamponamento in laterizio - WIENERBERGER mod. Blocchi a fori verticali denominato Blocco Svizzero 18x25x13 con blocchi a facce lisce di dimensioni 18 (spessore) 25 (lunghezza) 13 (altezza) cm.

Fornitura e posa di muratura di tamponamento in laterizio - WIENERBERGER mod. Blocchi a fori verticali denominato Blocco Svizzero 18x25x13 con blocchi a facce lisce di dimensioni 18 (spessore) 25 (lunghezza) 13 (altezza) cm, con fori disposti in direzione verticale a sezione rettangolare, collocati con giunti sfalsati e malta idonea alla posa, per pareti esterne fino a un'altezza di 3,50 m dal piano di appoggio.

Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche peculiari: Blocco Svizzero 18x25x13 --> foratura: 50%; densità media: 810 Kg/mc; conducibilità termica con utilizzo della malta speciale (giunto 1 mm): 0,328 W/mK; trasmittanza termica con l'utilizzo di malta speciale (giunto 1 mm): 1,291 W/mqK; sfasamento termico: 6,04 ore; resistenza al fuoco: EI 120 (EI 240*); potere fonoisolante compresi gli intonaci (Rw): 48 dB.

Realizzazione conforme progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori e/o della Committenza. Sono compresi la fornitura di tutti i materiali e il trasporto degli stessi a piè d'opera, mentre sono esclusi dal prezzo il ponteggio esterno, la guaina taglia muro disposta orizzontalmente a solaio, il ricavo di nicchie, la chiusura di fori e scanalature di impianti, la formazione e controllo dei livelli di riferimento, la verifica del piombo e della messa in bolla della muratura in elevazione, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50 m, la formazione di vani porta e finestra, i pezzi speciali, gli angoli, le mazzette, gli spigoli vivi, gli architravi, gli sfridi, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, le eventuali opere provvisoriale interne, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.