VOCE DI CAPITOLATO

Muratura portante in laterizio - WIENERBERGER mod. Blocchi a fori verticali denominato Super 12x25x19 (FEL) con blocchi a facce lisce di dimensioni 12 (spessore) 25 (lunghezza) 19 (altezza) cm.

Fornitura e posa di muratura portante in laterizio - WIENERBERGER mod. Blocchi a fori verticali denominato Super 12x25x19 (FEL) con blocchi a facce lisce di dimensioni 12 (spessore) 25 (lunghezza) 19 (altezza) cm, con fori disposti in direzione verticale a sezione circolare con cartelle in laterizio di spessore > 7 mm (interne) e > 10 mm (esterne) secondo le NTC 2018 per murature portanti sismiche, collocati con giunti sfalsati e malta idonea alla posa, per la realizzazione di murature in elevazione.

Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche peculiari: Super 12x25x19 (FEL) --> foratura: 45%; densità media: 880 Kg/mc; conducibilità termica con utilizzo della malta speciale (giunto 1 mm): 0,297 W/mK; trasmittanza termica con l'utilizzo di malta speciale (giunto 1 mm): 1,588 W/mqK; sfasamento termico: 4,52 ore; resistenza al fuoco: EI 60 (EI 120*); potere fonoisolante compresi gli intonaci (Rw): 45 dB.

Realizzazione conforme progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori e/o della Committenza. Sono compresi la fornitura di tutti i materiali e il trasporto degli stessi a piè d'opera, mentre sono esclusi dal prezzo il ponteggio esterno, la guaina taglia muro disposta orizzontalmente a solaio, il ricavo di nicchie, la chiusura di fori e scanalature di impianti, la formazione e controllo dei livelli di riferimento, la verifica del piombo e della messa in bolla della muratura in elevazione, murature in elevazionei ponteggi interni, la formazione di vani porta e finestra, i pezzi speciali, gli angoli, le mazzette, gli spigoli vivi, gli architravi, gli sfridi, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, le eventuali opere provvisionali interne, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l’opera a regola d’arte.